

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала

АО «ВЖДО» в г. Шымкент

Б.А.Тузелбаев

«10» 06 2016 год.

Дефектный акт

на текущий ремонт служебного здания и подсобных помещений
СК на ст. Тюлькубас

10 июня 2016г.

г.Шымкент

Комиссия в составе председатель комиссии : заместитель директора филиала АО "ВЖДО" в г. Шымкент Амалдилов Б.К. члены комиссии главный бухгалтер Елибаева С.А., начальник отдела ОВО Маркабай А., начальник отдела МТО и закупок Атанова Н.И, при визуальном осмотре служебного здания СК на ст. Тюлькубас с нач. СК Турсуметовым И. , установила, что в помещениях здания стрелковой команды требуется проведение текущего ремонта в следующем объеме:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
Административное здание			
1	Побелка стен водоземлюсионной краской	кв.м	554
2	Покраска стен, и дверей	кв.м	84
3	Покраска пола внутри здания	кв.м	142
4	Штукатурка цементным раствором обвалившихся стен служебного здания	кв.м	10
5	Залить цементным раствором отмостку вокруг здания СК	кв.м	74
6	Залить цементным раствором тропинки от здания до туалета (дорожка ширина 80 см.)	кв.м	12

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Амалдилов Б.К.

Елибаева С.А.

Маркабай А.А.

Атанова Н.И.

Турсуметов И.

"SANA-2015". Версия 17.1 от 25.01.17 г.

Заказчик: АО "Военизированная железнодорожная охрана"
(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме

В том числе:

налог на добавленную стоимость

771,68 тысяч тенге

82,68 тысяч тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " г.

Приложение 7 к ГНССС в РК

Сводный сметный расчет

Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст.Тюлькубас

Составлен в текущих ценах по состоянию на с 02.01.17 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1		Сметная стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг	689,000				689,000
2		Итого	689,000				689,000
		Итого	689,000				689,000
		Налог на добавленную стоимость			82,680		82,680
		Всего по сводному сметному расчету	689,000		82,680		771,680

Главный менеджер

Наурызбаева Н.А.

3
4
5

- в текущих и прогнозных ценах	689,000		689,000
Налог на добавленную стоимость (12 %)		82,680	82,680
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	689,000	82,680	771,580

Главный менеджер  _____ Наuryзбаева Н.А.

"SANA-2015". Версия 17.1 от 25.01.17 г.

Цены региона

Приложение 2 к ГНОССС в РК

Наименование стройки: Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст.Тюлькубас
Наименование объекта: Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст.Тюлькубас

Локальная ресурсная смета № 2-1-1
Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст.Тюлькубас

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость, тыс. тенге 689
Сметная заработная плата, тыс. тенге 152,023
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч 0,207

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, %
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	12-120101-1604	Стены окрашенные ранее краской водозмусьонной. Окрашивание водозмусьонными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2		554	722,65	400349	59,1
								49268
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,2009	111,2986	742,88	82682	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,8864		681	
	21-010501-0601	Итого по заработной плате					83363	
		Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургии	м3	0,000044	0,024376	1439,63	35	
	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,0143	7,9222	1139,14	9024	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0024	1,3296	28	37	

21-130307-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифициро	кг	0,63	349,02	803,1	280298
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистост	м2	0,016	8,864	162,18	1438
21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000041	0,022714	14040,3	319
21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72 % ГОСТ 30266-9	шт.	0,024	13,296	120,36	1600
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	282,54	83,36	23553
31-050602-0401	Итого по материалам Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,554	1397,56	316304 774
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,3324	733,6 1771,17	406 589
2 12-120101-0502	Итого по эксплуатации машин			828,24	275 1363	
01-010102-0131	Двери. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 10 %	м2		84	253,69	21310 59,1
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел.-ч	0,23	19,32	742,88	14352
21-010501-0801	Затраты труда машинистов Итого по заработной плате	чел.-ч	0,0015	0,1344		104 14456
21-130803-1001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургу	м3	0,000004	0,000336	1439,63	0
21-130812-0801	Ветошь	кг	0,0016	0,1344	84,65	11
22-040201-0902	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистост	м2	0,008	0,672	160	108
22-040301-9901	Краска масляная, готовая к употреблению, цветна	кг	0,154	12,936	343,94	4449
	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,255	21,42	83,36	1786
						8543



22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	1,008	394,64	398
31-050602-0401	Итого по материалам Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,084	1397,56	6752 117
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,0504	733,6 1771,17	62 89
3 12-120101-0602	Итого по эксплуатации машин				828,24	42 206
	Полы. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 35 %	м2		142	231,92	32933 59,1
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел.-ч				19410
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,184 0,0014	26,128 0,1988	742,88	151 19561
21-010501-0601	Итого по заработной плате Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургии)	м3	0,000004	0,000568	1439,63	1
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0016	0,2272	84,66	19
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистості	м2	0,008	1,136	162,18	184
22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная	кг	0,115	16,33	343,94	5617
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,455	64,61	83,36	5386
22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,036	5,112	394,64	2017
31-050602-0401	Итого по материалам Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,142	1397,56	13224 198
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0568	733,6 1771,17	104 101
						11561

4 12-110102-0103	Итого по эксплуатации машин				828,24	47 299	
	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	10	1674,8	16748	59,1	7617
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,712			12888	
	Затраты труда машинистов	чел-ч	-	17,12	752,78	-	
	Итого по заработной плате					12888	
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-	м3	0,022	0,22	17525,31	3856	
	Вода техническая	м3	0,0035	0,035	28	1	
	Мусор строительный	т	0,0484	0,484	-	-	
	Итого по материалам				36,82	3857	
31-050402-0301	Избедки электрические тяговым усилием до 5,79 т	маш-ч	0,0071	0,071		3	
	Итого по эксплуатации машин					-	
5 11-110101-1101	Устройство отмосток цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	м2 стяжки				3	
			74	588,15	43523	60,9	11385
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,356	26,344	683,5	18006	
	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,9398		689	
21-020401-2805	Итого по заработной плате					18695	
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0204	1,5096	15927,5	24044	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	2,59	28	73	

31-040101-0201	Итого по материалам Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	6,7118	12,99	24117 87
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,9398	1397,56	1313
6 11-110101-1103	Итого по эксплуатации машин			733,6	689 1400	
	Устройство дорожки бетонных площадей до 20 м2	м2 стяжки		12	576,08	6913
						60,9
						1864
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел.-ч	0,366	4,392	671,13	2948
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0127	0,1524		112
21-020101-0501	Итого по заработной плате					3060
	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,2448	15248,28	3733
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,42	28	12
31-040101-0201	Итого по материалам Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	0,564	12,99	3745 7
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,1524	1397,56	213
	Итого по эксплуатации машин				733,6	112 220
	Итого прямые затраты по смете					521 776
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					150 286
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 491
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 737
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					367 999
	Накладные расходы I уровня, тенге					90 238

Итого с накладными расходами I уровня, тенге
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге
Итого, тенге
Сметная прибыль (8 %), тенге
Итого по смете на подряд, тенге

612 014
25 949
637 963
51 037
689 000

Составил	 _____	Наuryzbayeva H.A.
Проверил	 _____	Омаров K.A.

Наименование стройки: Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст.Тюлькубас

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1
Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст.Тюлькубас

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге в т.ч. 3П маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
Трудовые ресурсы					
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	205		
Среднезвешенный разряд работы			3		
Итого ФОТ					150286
Машины и механизмы					
1 31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7,2758	12,99	94
				0,00	0
2 31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,071	36,82	3
				0,00	0
3 31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,8722	1397,56	2615
				733,60	1373
4 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4396	1771,17	779

828,24	364
--------	-----

Итого по машинам и механизмам

3491

1737

Материалы

1	21-010501-0301	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,02528	1439,63	36
2	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2448	15248,28	3733
3	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,5096	15927,50	24044
4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,22	17525,31	3856
5	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	7,9222	1139,14	9024
6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	4,3746	28,00	123
7	21-130803-1301	Ветошь	кг	0,1344	84,65	11
8	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,2272	84,65	19
9	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	349,02	803,10	280298
10	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,672	160,00	108
11	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	10	162,18	1622
12	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,022714	14040,30	319
13	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72 % ГОСТ 30266-95	шт.	13,296	120,35	1900
14	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	29,266	343,94	10066

15	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	368,57	83,36	30725
16	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	6,12	394,64	2415
Итого по материалам						367999

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2
	<p>Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст. Тюлькубас</p> <p>Регион Южно-Казахстанская обл.</p> <p>Текущие цены с 02.01.17 г., тенге</p> <p>НДС 12 %</p> <p>Накладные расходы II уровня ННР-202 4,24 %</p> <p>Временные 0 %</p> <p>Коэф. к временным 1,0</p> <p>Коэф-т на ветер не введен</p> <p>Резерв средств Заказчика 0 %</p> <p>Объект № 2-1 Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст. Тюлькубас</p> <p>Смета № 2-1-1 Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст. Тюлькубас</p> <p>Сметная прибыль 8 %</p> <p>Коэф. на ЗП 1,00</p> <p>Коэф. к накладн. расходам 1,00</p> <p>Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00</p> <p>Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00</p> <p>Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00</p> <p>Коэф. к объему в смете 1</p> <p>Коэф. для учета в объектной смете 1</p> <p>Наурызбаева Н.А. Омаров К.А.</p>
1	12-120101-1604 564
2	21-130807-0101 C= 803,1
	12-120101-0602 84
	21-130803-1001 C= 84,65
3	21-130812-0801 C= 160
4	12-120101-0602 142
	12-110102-0103 10

5	11-110101-1101 Устройство откосов цементных по основанию бетонному площадью ссыше 20 м2	74
6	11-110101-1103 Устройство дорожки бетонных площадью до 20 м2	12
	21-020101-0501 С= 15248,28	
