


УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала «С.К.» в г. Караганде

С.К.



Дефектный акт

на текущий ремонт стрелковой команды
ст.Караганда-Сортировочная ул.Серова 76а

год постройки :1948 , общ. площадь – 119,2, последний раз проводился
капитальный ремонт в сентябре 2008 года.430,7

№	Наименование работ	Ед. измерен ия	Кол- во	Примечание
1	Демонтаж кровельного покрытия – до 100%	М2	522	
2	Монтаж кровельного покрытия – замена до 100%	М2	522	Металлический профлист
3	Наружные стены –ремонт до 100%	М2	530	
4	Шпаклевка стен фасада	М2	530	Гипсовые смеси Алинекс
5	Водоземulsionная окраска наружных стен	М2	530	



Красильникова стрелковой команды

Таласбаев С

Таласбаев С

Специалист 1 категории по МТО

Красильникова М.В

Красильникова М.В

"SANA-2015". Версия 17.1 от 25.01.17 г.

Заказчик: АО "Военизированной железнодорожная охрана"
(наименование организации)

Приложение 7 к ГНОССС в РК

Заказ

1 караг

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе:
налог на добавленную стоимость

3199,000 Тысяч тенге

383,880 Тысяч тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " г.

Сводный сметный расчет

Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст. Караганда

Составлен в текущих ценах по состоянию на с 02.01.17 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1		Сметная стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг	3 199,000			3 199,000
2		Итого	3 199,000			3 199,000
		Итого	3 199,000			3 199,000
		Налог на добавленную стоимость			383,880	383,880
		Всего по сводному сметному расчету	3 199,000			3 582,880

Главный менеджер

Наурызбаева Н.А.

"SANA-2015" Версия 17.1 от 25.01.17 г.

Заказчик: АО "Военизированная железнодорожная охрана"
(наименование организации)

Приложение 6 к ГНОССС в РК

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

В том числе:


налог на добавленную стоимость

3582,879

тысяч тенге

383,88

тысяч тенге



С.С. Сметов

Сметчик на документ об утверждении

" " " г.

Сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст. Караганда

Составлен в текущих ценах по состоянию на 02.01.17 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1 2-1	Глава 2 Основные объекты строительства					
		Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст. Караганда	3 198,999			3 198,999
		Итого по главе 2	3 198,999			3 198,999
		Итого по главам 1-7	3 198,999			3 198,999
		сметная з/плата				640,673
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,827
		Итого по главам 1-9	3 198,999			3 198,999
		сметная з/плата				640,673
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,827
		Итого по сметному расчету:				
2		- в текущих ценах с 02.01.17 г.	3 198,999			3 198,999

3	- в текущих и прогнозных ценах	3 198,999		3 198,999
4	Налог на добавленную стоимость (12 %)		383,880	383,880
5	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	3 198,999	383,880	3 582,879

Главный менеджер

Наурызбаева Н.А.

"SANA-2015". Версия 17.1 от 25.01.17 г.

Цены региона Карагандинской области

Наименование строки: Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст.Караганда

Наименование объекта: Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст.Караганда

Локальная смета № 2-1-1

Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст.Караганда

Основание: Дефектные акты

Сметная стоимость, тыс. тенге 3199,000
Сметная заработная плата, тыс. тенге 640,673
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч 0,827

Составлена в текущих ценах на 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машиноистов		
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машиноистов	з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машиноистов	з/п рабочих-строителей		на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	522	200,62	1,41	104724	734	55312	0,2875	150,075			
		м2 кровли		199,21	-	103990	-	53,19	-	-			
2	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	530	506,78	164,24	268592	87048	93122	0,36455	193,2115			
		м2 покрытия		283,34	37,23	150168	19732	54,81	0,03341	17,7073			
3	21-100103-0409	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм, толщиной стали 0,75 мм СТ РК EN 508-1-2012	530	3117,25		1652143							
		м2											
4	11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	530	429,39	4,45	227578	2359	87064	0,4255	225,515			

м2 оштукатуриваемой поверхности

5 11-150405-0103

Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке
м2 окрашиваемой поверхности

330,71	2,37	175275	1254	49,32	0,00313	1,6589
489,03	3,73	259186	1977	93833	0,4485	237,705
357,18	1,79	189304	950	49,32	0,00213	1,1289

Итого прямые затраты по смете

2512223 807

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
Накладные расходы I уровня, тенге
Итого с накладными расходами I уровня, тенге
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге
Итого, тенге
Сметная прибыль (8 %), тенге
Итого по смете на подряд, тенге

618 737
92 118
21 936
1 801 368
329 331
2 841 554
120 483
2 962 037
236 963
3 199,0000

Составил

Наурызбаева Н.А.

Проверил

Омаров К.

20

Наименование стройки: Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст.Караганда

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1
Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст.Караганда
Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге в т.ч. 3П маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
Трудовые ресурсы					
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	807		
	Среднезвешенный разряд работы		3,1		
	Итого ФОТ				618737
Машины и механизмы					
1 31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,39125	3146,73	4378
				1146,99	1596
2 31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,218625	5465,94	1195
				1325,17	290
3 31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	13,97875	5489,74	76740
				1146,99	16033
4 31-050401-0104	Доикраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	5,83	21,11	123

5	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговые усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	3,2886	223,17	0,00	0
6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,78875	1424,23	0,00	2548
7	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однофазные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,06	757,42	0,00	1354
8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,1325	359,05	0,00	381
9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	11,13	17,05	0,00	190
10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,11375	1798,87	0,00	5602
11	34-030302-0301	Дрези электрические	маш.-ч	15,96625	856,13	0,00	2663
					12,55	0,00	200
					0,00	0,00	0
Итого по машинам и механизмам							92118
							21936

Материалы

1	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	3,18	15705,60	49944
2	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,015741	150905,91	2375
3	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,212	66,30	14
4	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0848	2742,29	233
5	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0583	327498,77	19093
6	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00689	43345,96	299
7	21-100103-0409	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм, толщиной стали 0,75 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	530	3117,25	1652143
8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01166	381819,66	4452
9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	7,42	235,46	1747
10	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	2,226	91,07	203
11	21-130803-1001	Ветошь	кг	1,643	84,86	139
12	21-130804-0301	Канаты пензковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000795	1774323,66	1411
13	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	4,452	162,18	722
14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, 342 ГОСТ 9486-75	т	0,003233	200244,36	647
15	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002491	292212,20	728
16	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	270,3	83,38	22538

17	22-040801-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000477	365524,70	174
18	22-040802-0101	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3339	133292,56	44506
Итого по материалам						1801368