


"УТВЕРЖДАЮ"
Директор филиала
АО "ВЖДО" в г. Алматы
М. Шпекбаев
27 июня 2016 г.

Акт дефектовки 2-х этажного здания филиала в г. Алматы

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	количество	Примечание
1	Демонтаж электрических проводов 2 х 4 мм	п.м.	500	
2	Демонтаж канализационных труб ф 100 мм	п.м.	120	
3	Демонтаж труб холодного водоснабжения	п.м.	150	
4	Демонтаж металлических профильных листов кровли.	кв.м	400	
5	Разборка стропил	куб.м	8	
6	Разборка обрешетки	куб.м	7	
7	Разборка балок	куб.м	7	
8	Демонтаж наружных асбестовых листов стен.	кв.м	540	
9	Снятие линолеума	кв.м	300	
10	Разбор дощатого пола	кв.м	300	
11	Демонтаж пластиковых оконных блоков	кв.м	60	
12	Демонтаж дверных блоков	кв.м	30	
13	Демонтаж стен 2-го этажа из шпал и брусьев	куб.м	35	
14	Демонтаж отопительных батарей	шт.	30	
15	Демонтаж стен 1-го этажа из капынто-каркасного материала	куб.м	250	
16	Демонтаж фундамента	куб.м	38	
17	Демонтаж выключателей, розеток	шт.	45	
18	Демонтаж керамической плитки	кв.м	28	
19	Демонтаж плинтусов	п.м.	300	
20	Демонтаж перегородок из гипсокартона	кв.м	180	
21	Демонтаж унитазов	шт.	5	
22	Демонтаж раковин	шт.	5	
23	Демонтаж лестницы	шт.	1	
24	Вывоз мусора	т.	34	
25	Установка металлического ограждения	п.м.	81	
26	Установка столбов ограждения из металлических труб ф 80 мм	шт.	31	
27	Металлические ограждения размером 2,5 х 3,0 м	шт.	5	
28	Установка вороты шириной 5 метров	шт.	1	
29	Устройство бетонного фундамента под ограждение	куб.м	14	

Менеджер МТО



А. Бейсебеков

Специалист 1-ой категории по МТО



С. Кенжебеков

"SANA-2015". Версия 17.1 от 25.01.17 г.

Заказчик: АО "Военизированной железнодорожная охрана"
(наименование организации)


Приложение 7 к ПНОССС в РК

"Утвержден",

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе:
налог на добавленную стоимость

6503,84 тысяч тенге

696,84 тысяч тенге


Жапаров М.Б.
(подпись на документе об утверждении)

" " " г.

Сводный сметный расчет

Снос 2 - х этажного старого здания и установка ограждения территории филиала АО "ВЖД" в г. Алматы

Составлен в текущих ценах по состоянию на 02.01.17 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1		Сметная стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг	5 807,000				5 807,000
2		Итого	5 807,000				5 807,000
		Итого	5 807,000				5 807,000
		Налог на добавленную стоимость			696,840		696,840
		Всего по сводному сметному расчету	5 807,000		696,840		6 503,840

Главный менеджер

Наурызбаева Н.А.

Заказчик: АО "Военизированная железнодорожная охрана"
(наименование организации)

"Утаержен".

Сметный расчет стоимости строительства в сумме.

в том числе:

налог на добавленную стоимость

Korabel D.D.

...: (ссылка на документ об утверждении)

100

١٤

Сметный расчет стоимости строительства

Снос 2 - х этажного старого здания и установка ограждения территории филиала АО "ВЖД" в г. Алматы

Составлен в текущих ценах по состоянию на 02.01.17 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1 2-1		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Текущий ремонт 2-х этажного сноса старого здания и ограждения территории	5 807,000			5 807,000
		Итого по главе 2	5 807,000			5 807,000
		Итого по главам 1-7	5 807,000			5 807,000
		сметная з/плата				2 378,545
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				3,424
		Итого по главам 1-9				5 807,000
		сметная з/плата	5 807,000			5 807,000
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				2 378,545
		Итого по сметному расчету:				3,424
2		- в текущих ценах с 02.01.17 г.	5 807,000			5 807,000

3	- в текущих и прогнозных ценах	5 807,000	5 807,000
4	Налог на добавленную стоимость (12 %)		696,840
5	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	5 807,000	6 503,840

Главный менеджер _____ Наuryзбаева Н.А.

21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	0,054	8,1	180,96	1466	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0043	0,645	-	-	
31-050602-0401	Итого по материалам					7602	
	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,39	1364,95	532	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,065	9,75	728,05	284	
					17,05	166	
5 12-080101-0202	Итого по эксплуатации машин				-	-	
	Кровли из листового стали. Разборка покрытий	м2 кровли		540	69,96	698	59,1
						37776	22298
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел.-ч	0,1049	56,646	666,05	37729	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	-	-	-	-	
21-130816-3426	Итого по заработной плате					37729	
	Мусор строительный	т	0,0052	2,808	-	-	
31-050402-0301	Итого по материалам				-		
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 т	маш.-ч	0,0025	1,35	35,14	47	
6 12-080101-0102	Итого по эксплуатации машин				-	-	
	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли		400	166,48	66591	59,1
							37590
01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел.-ч	0,2268	90,72	690,6	62651	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0029	1,16	-	953	
21-130816-3426	Итого по заработной плате					63604	
	Мусор строительный	т	0,009	3,6	-	-	

31-050101-0101	Итого по материалам Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0029	1,16	3396,42	3940	
						953	
					821,97	3940	
7 12-080101-0101	Итого по эксплуатации машин Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	400		118,46	47382	59,1
							25203
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел.-ч	0,1516	60,64	678,32	41133	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0046	1,84		1512	
21-130816-3426	Итого по заработной плате Мусор строительный	т	0,014	5,6		42645	
							-
31-050101-0101	Итого по материалам Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	1,84	3396,42	6249	
						1512	
					821,97	6249	
8 11-060701-0101	Итого по эксплуатации машин Балки фундаментные. Разборка	м3		25	8109,76	202744	48,5
							98331
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел.-ч	11	275	737,25	202744	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6101	15,2525			
9 12-080101-0204	Итого по заработной плате Стены из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли		613,8	192,85	118371	59,1
							69464
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел.-ч	0,2875	176,4675	666,05	117536	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч					

21-130816-3426	Итого по заработной плате Мусор строительный	т	0,0218	13,38084	-	117536
31-050402-0305	Итого по материалам Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05	маш.-ч	0,0053	3,86694	216,02	835
10 12-070101-0205	Итого по эксплуатации машин Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	-	-	-	835
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)			350	77,64	27173
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1139	39,865	666,05	26552
21-130816-3426	Итого по заработной плате Мусор строительный	чел.-ч	0,0013	0,455	-	331
31-050602-0401	Итого по материалам Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	т	0,0047	1,645	-	26883
11 12-070101-0208	Итого по эксплуатации машин Полы цементные. Разборка покрытия	маш.-ч	0,0013	0,455	1364,95	621
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)			50	728,05	331
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,112	55,6	728,05	40480
21-130816-3426	Итого по заработной плате Мусор строительный	чел.-ч	0,21	10,5	-	8546
31-050602-0401	Итого по материалам Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	т	0,066	3,3	-	49026
		маш.-ч	0,018	0,9	1364,95	1228
					728,05	655
						59,1
						28974
						15888

31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,192	9,6	1844,85	17711
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от	маш.-ч	0,384	19,2	821,97 16,8	7891 323
12 12-070101-0201	Итого по эксплуатации машин Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		350	235,53	19262 82435
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)					47586
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,336	117,6	666,05	78327
21-130816-3426	Итого по заработной плате	чел-ч	0,0086	3,01		2191
	Мусор строительный	т	0,008	2,8		80518
31-050602-0401	Итого по материалам Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	3,01	1364,95	4108
13 12-060101-0101	Итого по эксплуатации машин Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		30	728,05 934,53	2191 4108 28036
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)					59,1
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,2873	38,619	697,35	26931
21-130816-3426	Итого по заработной плате	чел-ч	0,0215	0,645		511
	Мусор строительный	т	0,1066	3,198		27442
31-050602-0401	Итого по материалам Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,21	1364,95	287
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,0145	0,435	728,05 1844,85	153 803

34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от	маш.-ч	0,0289	0,867	821,97 16,8	358 15
14 12-060101-0901	Итого по эксплуатации машин Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		16	1416,31	59,1 12996
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел.-ч	1,9603	31,3648	684,46	21468
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0397	0,6352		522
21-130816-3426	Итого по заработной плате Мусор строительный	т	0,105	1,68		21990
31-060102-0102	Итого по материалам Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,0397	0,6352	1844,85	1172
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от	маш.-ч	0,0793	1,2688	821,97 16,8	522 21
15 12-150102-0801	Итого по эксплуатации машин Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.		30	769,97	1193 23099
01-010102-0121	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел.-ч	1,1	33	672,18	22182
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0224	0,672		489
31-050602-0401	Итого по заработной плате Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	0,672	1364,95	22671 917
	Итого по эксплуатации машин				728,05	489 917

16 12-030101-0103	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из бревен	м2 стен	513,8	495,65	304230	59,1
						158296
01-010102-0114	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,40)	чел-ч	389,88576	634,74	247476	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,47538		20369	
21-130816-3426	Итого по заработной плате				267845	
	Мусор строительный	т	16,81812	-	-	
	Итого по материалам					
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	18,47538	3071,87	56754	
				1102,51	20369	
					56754	
17 12-180101-1205	Итого по эксплуатации машин Разборка фундаментов кирпичных с очисткой. Разборка	к3 конструкции	51,15	1256,3	64260	59,1
						22333
01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	39,75378	690,6	27454	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,63155		10334	
31-010101-0103	Итого по заработной плате Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,306865	3501,51	37788	
					8078	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусенич.	маш.-ч	6,31191	1102,51	2543	
				4137,96	26118	
32-060101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1,01277	1102,51	6959	
				139,84	142	
33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,01277	2436,84	2468	
	Итого по эксплуатации машин			821,97	832	
					36806	

18 12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	45	38,91	1751	59,1
						1034
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч				
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,628	666,05	1750	
	Итого по заработной плате		-		1750	
19 12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	28	528,32	14793	59,1
						8591
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч				
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	19,5636	728,05	14243	
	Итого по заработной плате		0,4032		294	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	1,456	-	14537	
	Итого по материалам				-	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,4032	1364,95	550	
20 12-070101-0301	Итого по эксплуатации машин			728,05	294	
	Плнтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м			550	
			300	25,11	7533	59,1
						4452
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч				
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,31	666,05	7533	
	Итого по заработной плате		-		-	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,33	-	7533	
	Итого по материалам				-	
21 12-130103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	650	57,41	37314	59,1

01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,0731	47,515	737,25	35030	21335
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,3		1059	
33-010201-0101	Итого по заработной плате Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,002	1,3	1756,77	36099	
						2284	
22 12-150101-0402	Итого по эксплуатации машин Унитазы - Демонтаж	прибор		5	821,97	1069	
					468,8	2284	59,1
						2344	
							1380
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,6384	3,192	728,05	2324	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0145		11	
21-130816-3-26	Итого по заработной плате Мусор строительный	т	0,0265	0,1325	-	2335	
						-	
31-050602-0401	Итого по материалам Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0029	0,0145	1364,95	20	
23 12-150101-0401	Итого по эксплуатации машин Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор		5	728,05	11	
					377	20	59,1
						1885	
							1109
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,513	2,565	728,05	1867	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,013		9	
21-130816-3-26	Итого по заработной плате Мусор строительный	т	0,0182	0,091	-	1876	
						-	

31-050602-0401	Итого по материалам Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,013	1364,95	18
					728,05	9
						18
24 12-090101-0101	Итого по эксплуатации машин Лестницы деревянные с маршами и площадками. Разборка	зонтальной проекции		20	1167,65	23353
						59,1
						13776
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел.-ч	1,7182	34,364	678,32	23310
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	-	-	-	-
	Итого по заработной плате					23310
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,1782	3,564	-	-
31-050402-0301	Итого по материалам Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 т	маш.-ч	0,0616	1,232	35,14	43
25 12-190101-0901	Итого по эксплуатации машин Помещения. Очистка от строительного мусора	т		70	1427,47	59,1
						59054
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел.-ч	2,1432	150,024	666,05	99923
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	-	-	-	-
	Итого по заработной плате					99923
21-130816-3426	Мусор строительный	т	1	70	-	-
	Итого по материалам				-	-
Итого прямые затраты по разделу 1						1 448 107
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 304 503

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 136 001
 - в т.ч. зарплата машинистов, тенге 47 720
 - материалы, изделия и конструкции, тенге 7 602
 Накладные расходы I уровня, тенге 777 671
 Итого с накладными расходами I уровня, тенге 2 225 778
 Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге 94 373
 Итого, тенге 2 320 151
 Сметная прибыль (8 %), тенге 185 612
 Итого по разделу на подряд, тенге 2 505 763

Раздел 2 Установка ограждение территории

26 12-130103-0104 Облицовка стен из плит железобетонных.

Разборка	м2 облицовки	225	3185,88	712322	59,1
					411312

01-010102-0121

Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)

01-010102-0100

Затраты труда машинистов

Итого по заработной плате

21-130816-3426

Мусор строительный

Итого по материалам

31-050602-0401

Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м

31-060102-0102

Компрессоры передвижные с двигателем внутрен

34-030401-0301

Молотки отбойные пневматические при работе от

27 11-010205-0402

Итого по эксплуатации машин
Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без
креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа
грунтов 2

5558

м3 грунта

1865,1

2,98

5558

59,1

01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел.-ч	2,8	8,344	666,05	5558	3285
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	-	-	-	-	
28 11-160101-0103	Итого по заработной плате					5558	
	Установка металлических стоек из труб диам.100	м труб		94	2284,01	214697	60,4
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел.-ч	0,66	62,04	784,52	48672	30526
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0223	2,0962		1868	
21-130101-1901	Итого по заработной плате					50540	
	Цемент гипсолитноземистый расширяющийся ГОС	т	0,00013	0,01222	137452,56	1680	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1178	11,0732	235,86	2612	
21-130804-0401	Каболка	т	0,00006	0,00564	1083772,86	6112	
23-011003-0103	Трубы чугунные напорные с раструбным соединен	м	1,01	94,94	1591,35	151083	
31-050102-0102	Итого по материалам Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,517	3071,87	161487	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопр	маш.-ч	0,015	1,41	1102,51	570	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0168	1,5792	1756,77	176	
29 11-080101-0102	Итого по эксплуатации машин Фундаменты столбовые. Устройство	м3 кладки			821,97	1298	50,8
				2,98	13146,64	4538	
						39177	

01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	цел.-ч	5,82	17,3436	775,31	13447
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	цел.-ч	0,15	0,447		367
21-010701-0201	Итого по заработной плате					13814
	Камень бутовый	м3	1,03	3,0694	2204,83	6768
21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный I	м3	0,13	0,3874	10503,04	4069
21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный II	м3	0,27	0,8046	17429,86	14024
21-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,0004	0,001192	52231,74	62
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,08	0,2384	93	22
33-010201-0101	Итого по материалам Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15	0,447	1756,77	24945 785
30 11-060101-0119	Итого по эксплуатации машин Устройство ленточных фундаментов бетонных под ограждения	м3		14,1	18952,06	367 785 257224 48,5
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	цел.-ч	2,82	39,762	737,25	29315
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	цел.-ч	0,2261	3,18801		2636
21-020101-0301	Итого по заработной плате					31951
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14,3115	14859,38	212660
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0,28	3,948	66,93	264
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, л	м3	0,0022	0,03102	26031,73	808

21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,00025	0,003525	13604,78	48
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,18	2,538	196,54	499
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,039903	93	4
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,0982	1,24362	6598,38	8206
27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	6,3168	674,47	4260
31-040101-0101	Итого по материалам Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	2,36598	34,24	226749 81
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	3,0033	3534,86	10616
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,05499	821,97 3071,87	2469 169
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03807	1102,51 3351,51	61 128
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,09165	821,97 1756,77	31 161
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,10434	821,97 52,43	75 5
31 11-090402-0102	Итого по эксплуатации машин Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	—	188	1753,73	— 329701
						60,9 101174

01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,94	176,72	775,31	137013
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15001	28,20188		29119
21-050204-9903	Итого по заработной плате					156132
	Швеллеры из горячекатаного проката немерной дв	т	0,0000297	0,0055836	160912,49	898
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0,0004	0,0752	66,93	5
21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц	10м	0,00016	0,03008	2742,28	82
21-060209-0101	Конструкции стальные нащельников и деталей об	т	0,000578	0,108664	—	—
21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и со	т	0,00019	0,03572	327488,99	11698
21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,000013	0,002444	32882,05	80
21-100103-9901	Настия профилированный оцинкованный СТ РК Е	м2	0	0	—	—
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ	т	0,00007	0,01316	381819,66	5025
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,0002	0,0376	196,54	7
21-130211-9903	Шуруп строительный с потайной головкой (21-130	шт.	121,457	22833,916	2,05	48810
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	0,0298	5,6024	180,96	1014
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2	кг	0,00903	1,69764	91,04	155
21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000015	0,000282	1774323,66	500
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000034	0,006392	200244,36	1280
22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51	т	0,0000047	0,0008836	307670,02	272
22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0000009	0,0001692	413020,28	70

31-050102-0102	Итого по материалам Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0028	0,5264	3071,87	67896 1617
31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00781	1,46828	1102,51 5362,95	580 7874
31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0489	9,1932	1273,77 5435,8	1870 49972
31-050104-0104	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,0186	3,4968	1102,51 7929,64	10136 27728
31-050104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,0483	9,0804	2049,09 3929,27	7165 35679
31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	1,6544	946,58 19,36	8595 32
31-060103-0101	Выпрямители сварочные однофазовые с номинал	маш.-ч	0,0016	0,3008	265,7	- 80
31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных матери.	маш.-ч	0,0002	0,0376	149,27	- 6
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0336	6,3168	17,05	- 108
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,94	1756,77	- 1651
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	4,5308	821,97 9,91	773 45
	Итого по эксплуатации машин				-	- 124792

32 21-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	26	2063,44	53649	-
33 12-060101-2201	Проемы. Обрамление угловый сталью	т	1,35	185704,44	250701	59,1
						27159
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел.-ч	44	765,49	45470	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,48	0,648	484	
21-050106-9901	Итого по заработной плате				45954	
	Сталь полосовая ГОСТ 535-2005	т	0,05	0,0675	-	
21-050201-9908	Угловой равнополочный горячекатаный прокат тол	т	0,98	1,323	202846	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0051	0,006885	1358	
31-050602-0401	Итого по материалам				204204	
	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,38	0,513	700	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой с	маш.-ч	0,43	0,5805	373	
					90	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,135	237	
34 11-070111-0201	Итого по эксплуатации машин Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	821,97	111	
					1027	
					27501	62,1
						9912
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел.-ч	17,8	834,25	14850	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,0394	1,0394	1111	

21-020101-0301	Итого по заработной плате						15961
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,291			14859,38	4324
21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный 1	м3	0,00031	0,00031		10503,04	3
21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый	1000шт.	0,00106	0,00106		38778,43	41
21-090403-0101	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2	2		-	-
21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой	т	0,0016	0,0016		349084,8	559
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003		197175,18	59
24-040207-0201	Стойка сочлененного обратного фиксатора КС-118	шт.	2	2		2278,68	4557
31-010203-0101	Итого по материалам						9543
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневматическом ходу	маш.-ч	0,0663	0,0663		2529,56	168
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2379	0,2379		946,58	63
						34,24	8
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,883	0,883		3071,87	2712
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	0,4033		1102,51	974
						154,38	62
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0901	0,0901		1756,77	158
35 21-090403-0402	Итого по эксплуатации машин					821,97	74
	Ворота распашные ВР 3636-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003	шт.	1	1		420547,9	3108
							420548

36 11-130301-1403	Двухслойная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель); белыми с добавлением колера	м2	25	206,56	5164	54,2
						245
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел.-ч	0,023	775,31	446	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003	0,0075	6	
	Итого по заработной плате				452	
22-040601-0705	Растворители для лакокрасочных материалов N 6	т	0,0001	501784,76	1254	
22-040704-0201	Эмаль эпоксидная ЭП-51 серая ГОСТ Р 51691-200	т	0,00025	550368,47	3440	
31-040301-0101	Итого по материалам Агрегаты окрасочные высокого давления для окре	маш.-ч	0,0065	45,56	4694	
					7	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 т	маш.-ч	0,0001	35,14	-	
					-	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	3351,51	8	
					-	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	821,97	2	
					9	
					-	
	Итого по эксплуатации машин			821,97	4	
					24	
Итого прямые затраты по разделу 2						2 326 242
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге						977 319
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						175 208
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						49 003
- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 173 715
Накладные расходы и оуравня, тенге						806 127

Итого с накладными расходами I уровня, тенге
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге
Итого, тенге
Сметная прибыль (8 %), тенге
Итого по разделу на подряд, тенге

2 932 369
124 332
3 056 701
244 536
3 301 237

Итого прямые затраты по смете

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
Накладные расходы I уровня, тенге
Итого с накладными расходами I уровня, тенге
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге
Итого, тенге
Сметная прибыль (8 %), тенге
Итого по смете на подряд, тенге

3 774 349

2 281 822
311 209
96 723
1 181 317
1 383 798
5 158 147
218 705
5 376 852
430 148
5 807 000

Составил

Наурызбаева Н.А.

Проверил

Омаров К.А.

Наименование стройки: Текущий ремонт 2-х этажного сноса старого здания и ограждения территории

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1
Текущий ремонт 2-этажного здания филиала АО "ВЖД" в г. Алматы

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
Трудовые ресурсы					
Затраты труда рабочих-строителей					
Среднезвешенный разряд работы					
Итого ФОТ					
			3307 2,4		2281822
Машины и механизмы					
1 31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,306865	3501,51 1102,51	8078 2543
2 31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	6,31191	4137,96 1102,51	26118 6959
3 31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0663	2529,56 946,58	168 63
4 31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,60388	34,24	89

5	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1625	0,00	0
					45,56	7
					0,00	0
6	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	3	3396,42	10189
					821,97	2465
7	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	3,0033	3534,86	10616
					821,97	2469
8	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	20,45677	3071,87	62840
					1102,51	22554
9	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	1,46828	5362,95	7874
					1273,77	1870
10	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	9,1932	5435,80	49972
					1102,51	10136
11	31-050104-0104	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	3,4968	7929,64	27728
					2049,09	7165
12	31-050104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	9,0804	3929,27	35679
					946,58	8595
13	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	1,6544	19,36	32

Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление
нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см²) до 10 МПа (100 кгс/см²)

23 32-040105-0501	маш.-ч	1,41	124,79	176
			0,00	0
24 32-060101-1401	маш.-ч	1,01277	139,84	142
			0,00	0
25 33-010201-0101	маш.-ч	4,58795	1756,77	8059
			821,97	3771
26 33-040101-0101	маш.-ч	1,01277	2436,84	2468
			821,97	832
27 34-030102-0201	маш.-ч	0,10434	52,43	5
			0,00	0
28 34-030302-0301	маш.-ч	4,5308	9,91	45
			0,00	0
29 34-030401-0301	маш.-ч	48,7858	16,80	820
			0,00	0

Итого по машинам и механизмам

311210

Материалы

96723

1	21-010701-0201	Камень бутовый	м3	3,0694	2204,83	5768
2	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	14,6025	14859,36	216984
3	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,38771	10503,04	4072
4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,8046	17429,86	14024
5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00106	38778,43	41
6	21-050201-9908	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп ГОСТ 535-2005	т	1,323	153322,67	202846
7	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0. N18-40 ГОСТ 535-2005	т	0,0055836	160912,49	898
8	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,0232	66,93	269
9	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,03008	2742,28	82
10	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,03572	327488,99	11698
11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002444	32882,05	80
12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03102	26031,73	808
13	21-090403-0402	Ворота распашные ВР 3636-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003	шт.	1	420547,90	420548
14	21-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	26	2063,44	53649
15	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,01222	137452,56	1680
16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,003525	13604,78	48

17	21-130201-0501	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01316	381819,66	5025
18	21-130201-0502 87	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	349084,80	559
19	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,5756	196,54	506
20	21-130211-9903	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	22833,916	2,05	46310
21	21-130512-0301	Стекло жидкое капильное	т	0,001192	52231,74	62
22	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,275	4812,69	6136
23	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	13,7024	180,96	2480
24	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,69764	91,04	155
25	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,0732	235,86	2612
26	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,278303	93,00	26
27	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,24362	6598,38	8206
28	21-130804-0301	Канаты пенные пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000282	1774323,66	500
29	21-130804-0401	Кабелка	т	0,00564	1083772,86	6112
30	21-130812-1035	Электроды, Ø=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006392	200244,36	1280
31	21-130812-1046	Электроды, Ø=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007185	197175,18	1417
32	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008836	307670,02	272
33	22-040601-0502	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001692	413020,28	70
34	22-040601-0705	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,0025	501784,76	1254
35	22-040704-0201	Эмаль эпоксидная ЭП-51 серая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00625	550368,47	3440

36	23-011003-0103	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	94,94	1591,35	151083
37	24-040207-0201	Стойка сочлененного обратного фиксатора КС-118, окрашенная ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2278,68	4557
38	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	6,3168	674,47	4260

Итого по материалам

1181317

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели	
	1	2
	Заказ № 4Алмат Текущий ремонт 2-х этажного сноса старого здания и ограждения территории	
	Регион Актыбинская обл.	
	Текущие цены с 02.01.17 г., тенге	
	НДС 12 %	
	Накладные расходы II уровня ННР-202 4,24 %	
	Временные 0 %	
	Козф. к временным 1,0	
	Козф.-т на ветер не введен	
	Резерв средств Заказчика 2 %	
	Объект № 2-1 Текущий ремонт 2-х этажного сноса старого здания и ограждения территории	
	Смета № 2-1-1 Текущий ремонт 2-этажного здания филиала АО "ВЖДО" в г.Алматы Дефектный акт	
	Сметная прибыль 8 %	
	Козф. на ЗП 1,00	
	Козф. к накладн. расходам 1,00	
	Козф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00	
	Козф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00	
	Козф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00	
	Козф. к объему в смете 1	
	Козф. для учета в объектной смете 1	
	Наурызбаева Н.А. Омаров К.А.	
	Раздел 1 Демонтажные работы	
1	12-170101-0401	500
2	12-170101-0302	2
3	12-150101-0202	120
4	12-150101-0103	150
5	12-080101-0202	540
6	12-080101-0102	400

7	12-080101-0101	400		
8	11-060701-0101	Багли фундаментные. Разборка	25	
	Ресурс удален 21-020101-0601			
	Ресурс удален 21-050301-9916			
	Ресурс удален 21-050307-1013			
	Ресурс удален 21-070101-9901			
	Ресурс удален 21-070201-0203			
	Ресурс удален 21-070201-0301			
	Ресурс удален 21-070203-0305			
	Ресурс удален 21-130102-0801			
	Ресурс удален 21-130209-0401			
	Ресурс удален 21-130703-1405			
	Ресурс удален 21-130812-1035			
	Ресурс удален 27-010101-0104			
	Ресурс удален 31-040101-0101			
	Ресурс удален 31-050101-0102			
	Ресурс удален 31-050102-0102			
	Ресурс удален 31-050501-0101			
	Ресурс удален 31-060103-0501			
	Ресурс удален 33-010201-0101			
	Ресурс удален 34-030102-0201			
9	12-080101-0204	Стены из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	613,8	
10	12-070101-0205	350		
11	12-070101-0208	50		
12	12-070101-0201	350		
13	12-060101-0101	30		
14	12-060101-0901	16		
15	12-150102-0801	30		
16	12-030101-0103	613,8		
17	12-180101-1205	Разборка фундаментов кирпичных с очисткой. Разборка	51,15	
18	12-170101-0701	45		
19	12-070101-0207	28		
20	12-070101-0301	300		
21	12-130103-0401	650		
22	12-150101-0402	Унитазы. Демонтаж	5	
23	12-150101-0401	5		

24	12-090101-0101	20		
25	12-190101-0901	70		
26	Раздел 2 Установка ограждение территории			
27	12-130103-0104	225		
28	11-010205-0402	2,98		
29	11-160101-0103	Установка металлических стоек из труб диам. 100	94	
30	11-080101-0102	2,96		
31	11-060101-0119	Устройство ленточных фундаментов бетонных под ограждения	14,1	
	11-090402-0102	188		
	Ресурс заменен 21-130211-9902->21-130211-9903 О5= 121,457			
	Ресурс удален 21-130211-9902			
32	21-100103-0906	25		
33	12-060101-2201	1,35		
34	11-070111-0201	1		
	Ресурс заменен 24-040207-0200->24-040207-0201			
	Ресурс удален 24-040207-0200			
35	21-090403-0402	1		
36	11-130301-1403	Двухслойная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) белилами с добавлением колера	25	